


ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ

'ՀԱԷԿ' ՓԲԸ գլխավոր ճարտարագետ


Ա.Ռ. Գրիգորյան
2017 թ.

Ծ Ա Վ Ա Լ Ա Թ Ե Ր Թ

ՀԱԷԿ ՓԲԸ № 1 շոգետուրբինի սեվեռապնդող փականների (4 հատ), կարգավորիչ փականների (4 հատ) և սեվեռապնդող սահափականների (2 հատ) հիմնական վերանորոգում մաշված մասերի փոխումով:

№	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավ.	Քանակը	Ծանոթություն
1	PK-1-4 կարգաբերող փականների նորոգում:	Փական	4	
2	C3-1,2 սևեռապնդիչ սահափականների նորոգում:	Փական	2	
3	CK-1-4 սևեռապնդիչ փականների նորոգում:	Փական	4	
4	C3 1,2 սերվոշարժիչի քանդում, արատորոշում և նորոգում:	սերվոշարժիչ	2	
5	CK-1-4 սևեռապնդիչ փականների սերվոշարժիչի նորոգում:	սերվոշարժիչ	4	
6	C3 1,2 և CK-1-4 վերուվարող սարքավորումների նորոգում:	հատ	6	
7	CK-1-4 սևեռապնդիչ փականների յուղային անջատիչների նորոգում:	անջատիչ	4	
8	C3 1,2 հակադարձ կապի սարքի նորոգում:	սարք	2	
9	Փականի կարճախողովակի և ուղղորդող վռանի եռակցում ներսի կողմից, համաձայն նամակի պահանջների:	գծ.մ	12,0	
10	PK 1÷4 կարգաբերող փականների իրանի անջատատեղի թերությունների վերացում, քերահանումով և կիպահղկումով (մինչև 0,2 մմ խորության դեպքում):	Փական	12	
11	CK 1÷4 սևեռապնդիչ փականների իրանի անջատատեղի թերությունների վերացում, քերահանումով և կիպահղկումով (մինչև 0,2 մմ խորության դեպքում):	Փական	20	
12	PK 1÷4 կարգաբերող փականների և CK 1÷4 սևեռապնդիչ փականների իրանների մետաղի մաքրամշակում մինչև մետաղական փայլը:	դմ ²	800,0	
13	PK 1÷4 կարգաբերող փականների և CK 1÷4 սևեռապնդիչ փականների գամասեղների և պարուրակային անցքերի ստուգում: (2մարդ x 5 օր x 7,2 ժամ= 72,0)	մարդx ժամ	72,0	
14	PK 1÷4 կարգաբերող փականների և CK 1÷4 սևեռապնդիչ փականների գամասեղների մետաղի մաքրամշակում մինչև մետաղական փայլը: (2մարդ x 3 օր x 7,2 ժամ= 43,2)	մարդx ժամ	43,2	
15	PK-1-4 կարգաբերող փականների կոթի փոխարինում:	կոթ	4	
16	PK-1-4 կարգաբերող փականների քիացնող վռանների փոխարինում:	լրակազմ	4	

№	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավ.	Քա- նակը	Ծանոթություն
17	Փականների բեռնաթափող գլանի փոխարինում՝ ապահովելով բեռնաթափումի մուտքը 6,5մմ:	փական	4	
18	Հենարանի հողակապի փոխարինում:	հողա- կապ	4	
19	Հողակապի փոխարինում:	լրա- կազմ	4	
20	Ուղղորդվող երիթների փոխարինում:	լրա- կազմ	8	
21	Երիթային ակոսների մեխանիկական մշակում և նոր պարուրակային անցքերի բացում՝ նոր երիթներ տեղադրելու համար: 16 հատ: (2մարդ x 13,2օր x 7,2 ժամ= 190,08)	մարդ x ժամ	190,08	
22	CK 1÷4 սևեռապնդիչ փականների քփեցման վռանների փոխարինում:	լրա- կազմ	4	
23	CK 1÷4 սևեռապնդիչ փականների կոթի փոխարինում:	կոթ	4	
24	C3 1,2 սևեռապնդիչ սահափականների առանցքակալների փոխում:	առանցք ալակալ	4	
25	C3 1,2 սևեռապնդիչ սահափականների առանցքակալների իրանի փոխում:	առանցք ալակալ	4	
26	Մխոցային օղակների փոխում՝ CK 1÷4 և C3-1,2 սևեռապնդիչ սահափականների տեղայնքի հարմարեցնելով:	լրա- կազմ	6	
27	C3-1,2 Սևեռապնդիչ սահափականների իրանի անջատատեղի թերությունների վերացում քերահանումով:	հատ	8	
28	Ռեսիվերային խողովակների քանդում և հավաքում:	ռեսիվեր	4	
29	Բաշխիչ սարքի շրջանակի հավող մակերեսների հարմարեցում քանդելուց, արատորոշումից, մաքրամշակումից հետո: (4մարդ x 10 օր x 7,2 ժամ= 288,0)	մարդ x ժամ	288,0	
	Աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ պահեստամասերը տրամադրվում է Պատվիրատուի կողմից:			
	Աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ նյութերը, որոնք տրամադրվում է Կապալառուի կողմից:			
	Նյութեր			
1	Էլեկտրոդ УОНИ 13/45 6=4մմ	կգ	10,0	
2	Հղկող քար	հատ	10,0	
3	Թերթավոր քար	հատ	10,0	

Գլխ. ճարտարագետի տեղակալ
վերանորոգումների գծով

ՏԱ պետ

ՎՆԿԲ պետ



Մ.Ս. Կարապետյան



Ա.Ս. Զենյալյան



Օ.Գ. Գևորկյան

